

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO 6000 CAMPANILI
Interventi di recupero della rete viaria comunale
Progetto ESECUTIVO
CUP H93D13000310001 - CIG 58721603BA

COMMITTENTE: Comune di MONTU' BECCARIA

Data, 24/07/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 2 01.002	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 3 01.003	Scarifica asfalto esistente con l'ausilio di apposito attrezzo meccanico, carico e trasporto in discarica. euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 4 01.004	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 5 01.005	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 6 01.006	Pulizia fosso colatore lato strada con escavatore meccanico, carico e trasporto del materiale di risulta in discarica euro (due/50)	ml	2,50
Nr. 7 02.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 8 02.002	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 9 02.003	Scarifica asfalto esistente con l'ausilio di apposito attrezzo meccanico, carico e trasporto in discarica. euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 10 02.004	Fornitura, stesa e cilindatura di materiale stabilizzato per la formazione di sottofondo stradale compreso la formazione delle livellette per la stesura del manto bituminoso. euro (ventisette/00)	mc	27,00
Nr. 11 02.005	Strato di fondazione in conglomerato bituminoso sabbighiaioso (tout-venant bituminato), con bitume penetrazione 80-100, compresi materiali, stesura e rullatura, in spessore finito di cm 8 (misurati compressi), al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso del conglomerato. euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 12 02.006	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 13 02.007	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 14 03.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 15 03.002	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 16 03.003	Scarifica asfalto esistente con l'ausilio di apposito attrezzo meccanico, carico e trasporto in discarica. euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 17 03.004	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 18 03.005	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 19 04.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 04.002	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 21 04.003	Scarifica asfalto esistente con l'ausilio di apposito attrezzo meccanico, carico e trasporto in discarica. euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 22 04.004	Ricarica strada con fondazione in conglomerato bituminoso sabbighiaioso (tout-venant bituminato), con bitume penetrazione 80-100, compresi materiali, stesura e rullatura, in spessore finito di cm 8 (misurati compressi), al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso del conglomerato. euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 23 04.005	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 24 04.006	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 25 04.007	Formazione segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436 con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura applicata a spruzzo costituita da striscia di cm 15 per delimitazioni corsie stradali. euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 26 04.008	Formazione segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436 con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura applicata a spruzzo per la realizzazione di strisce di arresto, passi pedonali, zebraure e scritte. euro (quattro/85)	mq	4,85
Nr. 27 05.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 28 05.002	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 29 05.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 30 06.001	Scarifica asfalto esistente con l'ausilio di apposito attrezzo meccanico, carico e trasporto in discarica. euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 31 06.002	Ricarica strada con fondazione in conglomerato bituminoso sabbighiaioso (tout-venant bituminato), con bitume penetrazione 80-100, compresi materiali, stesura e rullatura, in spessore finito di cm 8 (misurati compressi), al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso del conglomerato. euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 32 06.003	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 33 06.004	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 34 06.005	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 35 06.006	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 36 06.007	Realizzazione di griglia di scolo in ferro compreso scavo a sezione obbligata, posa di canaletta di raccolta acque in cls vibrocompreso e posa di tubazioni per fognature. euro (millequattrocentonovantadue/44)	cadauno	1'492,44
Nr. 37 07.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 38 07.002	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 07.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 40 08.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 41 08.002	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 42 08.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 43 09.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 44 09.002	Sistemazione e messa in quota al nuovo piano stradale di chiusini in ghisa compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale. euro (settantacinque/00)	cadauno	75,00
Nr. 45 09.003	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg 0,50 al mq di emulsione bituminosa al 55 %. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 46 09.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80-100 al 5.50 % - 6.50% del peso del piestriscio calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa, compresi materiali, stesura e rullatura, per uno spessore medio finito di mm 25/30 (misurati compressi) euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 47 10.001	Pulizia della sede stradale e preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. euro (due/50)	mq	2,50
Nr. 48 10.002	Realizzazione di nuovo manto con formazione di rilevato con materiale misto granulare steso e rullato. euro (ventuno/59)	mc	21,59
Nr. 49 11.0001	Approntamento di cantiere, pronto per le lavorazioni. Compreso ogni onere accessorio di recinzioni, cartellonistica, redazione documentazione di sicurezza ed ogni altro onere accessorio. euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 50 11.001	Scavo per la rimozione dell'attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici e localmente, se necessario anche a mano, compresi e compensati nel prezzo gli oneri per : - il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere e da localizzare preventivamente a cura e spese dell'Appaltatore, nonchè opere d'arte di interesse archeologico; - il taglio e la rimozione di trovanti rocciosi o muratura o calcestruzzo; - lo spostamento dei materiali di risulta fino al punto di carico sul mezzo di trasporto ed il carico sul medesimo (in tal caso il materiale di risulta resta di proprietà dell'Appaltatore); - gli approvvigionamenti ed indennità di cava; - il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta (di proprietà dell'Appaltatore) in idonea discarica (compresi gli oneri di discarica) nel rispetto della vigente normativa in materia, ivi compresi gli oneri per eventuali trattamenti pre-post conferimento; - la regolarizzazione del piano di posa, il livellamento e la cilindatura del suolo naturale; - la rimozione delle caditoie e delle rispettive condotte di scarico esistenti. C1.4.9B a)b) + C1.4.1B 2b) + C1.4.12 euro (dieci/84)	m2	10,84
Nr. 51 11.002	Fornitura e posa in opera di guaina plastica (geotessuto) "antiradice" risvoltata sui lati della massiciata, con funzione di separatore tra gli strati del sottofondo e per il rinforzo strutturale della pavimentazione, compreso : - fornitura e posa del tessuto; - sfridi e sormonti; - ogni altro onere necessario per la collocazione a regola d'arte. B1.2.11d) euro (tre/41)	m2	3,41
Nr. 52 11.003	Realizzazione di massiciata compattata, compresa la fornitura di ciottoloni, breccie di cava o ghiaia grossa ad intasamento con ghiaia minuta, ghiaietto o pietrisco, steso e costipato con mezzi meccanici, misurato in opera dopo costipamento per uno spessore medio di 15 cm. C2.4.7 euro (ventitre/58)	m3	23,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 11.004	Fornitura e posa di sabbia di allettamento per sottofondo e chiusura massicciata, privo di impurità terrose od argillose, spess medio 4 cm, compresa la realizzazione delle pendenze e la preparazione del piano per la posa dei cubetti di porfido. C1.3.1b) + C1.4.10 euro (ventiquattro/79)	m3	24,79
Nr. 54 11.005	Realizzazione di canaletta longitudinale centrale alla sede stradale con funzione di scolo per acque meteoriche, compresa : - fornitura e posa di lastre in granito, spessore cm 15; - sistemazione e messa in quota delle caditoie esistenti. C1.4.33 euro (cinquantacinque/66)	ml	55,66
Nr. 55 11.006	Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di porfido posati con disposizione a coda compresa la sigillatura con spolvero di sabbia e cemento. C1.4.28c) d) euro (settantaotto/56)	ml	78,56
Nr. 56 11.007	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricati tipo "Milano" delle dimensioni interne 45x45x95 compreso scavo e reinterro a lavoro finito, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di sottofondo, sifone, conglomerato cementizio per sigillatura e stuccatura del pozzetto di calcestruzzo ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresi e compensati nel prezzo anche gli oneri per : - il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere e da localizzare preventivamente a cura e spese dell'Appaltatore, nonchè opere d'arte di interesse archeologico; - il taglio e la rimozione di trovanti rocciosi o muratura o calcestruzzo; - le sbadacchiature di qualsiasi entità; - l'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo e per qualsiasi periodo; - la sistemazione e/o il riutilizzo del materiale di risulta nell'ambito del cantiere se richiesto dalla D.L. ovvero lo spostamento dei materiali di risulta fino al punto di carico sul mezzo di trasporto ed il carico sul medesimo (in tal caso il materiale di risulta resta di proprietà dell'Appaltatore); - gli approvvigionamenti ed indennità di cava; - il trasporto del materiale di risulta (di proprietà dell'Appaltatore) fino alla sua collocazione tal quale (o a deposito in aree munite di tutte le autorizzazioni necessarie a cura e spesa dell'appaltatore, in attesa della collocazione definitiva del medesimo tal quale) nel sito individuato dall'Appaltatore, nel rispetto della vigente normativa in materia; - il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta (di proprietà dell'Appaltatore) in idonea discarica (compresi gli oneri di discarica) in alternativa a quanto previsto al punto precedente nel rispetto della vigente normativa in materia, ivi compresi gli oneri per eventuali trattamenti pre-post conferimento; C2.4.21B euro (duecentoquaranta/00)	cadauno	240,00
Nr. 57 11.008	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. serie normale a sezione circolare diam. esterno 125 mm, per scarico acque meteoriche, per il collegamento tra i vari pozzetti ed alla fognatura, compreso lo scavo fino ad una profondità massima di 1,2 metri, compresi i collari, le zanche, le graffe, la sigillatura, gli oneri per la formazione del sottofondo, il rinfilanco e copertura con sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. C2.4.3 + C2.4.3 + C2.4.4 + C2.4.6 + C2.4.13Ab)2 euro (ventidue/85)	ml	22,85
Nr. 58 11.009	Fornitura e posa di caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 (EN 1563) costituita da telaio di forma quadrata senza aletta perimetrale esterna per consentire un perfetto accostamento della pavimentazione. Battuta interna sagomata, griglia di forma quadrata con rilievi antidrucciolo e asole parallele dispste su due file, marcatura di legge. C2.4.33 + C2.4.28B euro (centonovantasei/90)	cadauno	196,90
Nr. 59 11.010	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinazione della sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori. euro (quarantamila/00)	a corpo	40'000,00
Nr. 60 12.001	Rifacimento tratto di muro vicolo interno Via Circonvallo (lunghezza 6 ml e altezza variabile 40-200 cm) comprensivo di demolizione dell'esistente muro ed allontanamento delle macerie, scavi e realizzazione opere in calcestruzzo armato come da progetto esecutivo, compresi armatura, casseri e disarmo; rivestimento in mattoni pieni di recupero, fornitura e posa parapetto in ferro verniciato, realizzazione tratto di scalinata attigua al muro in laterizi a vista e/o lastre di pietra, il tutto finito a regola d'arte. euro (dodicimilanovecentonovantasette/88)	a corpo	12'997,88
Data, 24/07/2014			
Il Tecnico			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			